



Maison des Jeunes Vivy

Maîtrise d'ouvrage :

Commune de Vivy

Maîtrise d'œuvre :

Scheubel + Genty ARCHITECTES, mandataire
Carré d'Aire, économiste
KYPSELI, thermique et fluides
FLK Ingénierie, structure

Description du projet :

Année : Livré juillet 2023
Surface utile : 188 m² + 58m² (aménagement extérieurs)
Budget : 526 000 €HT

DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE

Socle : soubassement en maçonnerie banchée + dallage BA portée
Isolation des soubassement et isolation sous dallage : PSE
Élévation : pare-pluie et contreventement intérieur par panneaux bois + MOB (BM et lamibois) + bottes de pailles 22cm + fibre de bois 8cm formant - pare pluie
Bardage et agencements extérieurs : douglas naturel cl. 3.2
Charpente bois (BM et LC)
Terrasses végétalisées biodiversées sur caissons bois / paille de 37cm + membrane PVC
Cloisons-doublage : BA13
Plafonds fibres de bois KNAUF ORGANIC ou BA13
Menuiseries extérieures aluminium
Agencement intérieurs CP peuplier et panneaux bois de réemploi
Mobilier de réemploi par REVISIT
Revêtement de sol : linoléum + carrelage
Peinture ALGO + vernis écologiques RUBIO
Chauffage par poêle bois (pellets)
Ventilation simple flux à débit réduit + ventilation naturelle et sonde CO2
EP collectées en pied de façade, renvoyée dans les noues existantes sur site
Revêtements de sol extérieurs perméables : prairie + grave compactée